



ที่ อบ ๐๐๑๘/ว ๑๖๑๘

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประเด็นข้อเสนอแนะและข้อสังเกตการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน ว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ (ป.ป.ท.เขต ๖) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอศีร์ษะเกษ จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และได้มีข้อเสนอแนะข้อสังเกตในการดำเนินงานโครงการฯ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์/โทรสาร.๐๔๕-๓๔๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๔



Change for Good

ประเด็นการตรวจติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เขต ๖

(ป.ป.ท. เขต ๖)

+++++

๑. การดำเนินงาน รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล

๑.๑ การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ดังนั้น แต่ละแปลงต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ โคก หนอง นา คลองไส้ไก่ คันนาทองคำ และสามารถนำไปปฏิบัติ ได้จริง การปรับองค์ประกอบบางส่วนออกจะทำให้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และการขออนุมัติงบประมาณ

๑.๒ การดำเนินงานโครงการฯ ให้ยึด พรบ. ดังนี้

๑.๒.๑ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๒.๒ พรบ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

๑.๒.๓ พรบ. ชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องยอมรับ และปฏิบัติตามข้อตกลง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๔ พื้นที่ที่ดำเนินการต้องสามารถเป็นต้นแบบได้ เห็นผลเป็นรูปธรรม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

๑.๕ ต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง

๑.๖ กรณีเกิดปัญหา ไม่เป็นไปตามข้อสั่งการ ให้ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

๑.๗ การปฏิบัติต้องยึดระเบียบ กฎหมาย ที่มีลายลักษณ์อักษร

๑.๘ พิจารณาคณะสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยที่ดินเป็นของตนเองหรือไม่ หรือเช่าพื้นที่คนอื่นมาเพื่อเข้า

ร่วมโครงการ

๑.๙ เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

๒. การออกแบบ/ปรับเปลี่ยน

๒.๑ ให้มีการสำรวจพื้นที่และออกแบบกันจริงๆ ตามหลักวิชาช่าง มีการสำรวจสภาพดิน ปัญหาที่เกิดจากพื้นที่ ข้างเคียง เพื่อให้การออกแบบตรงกับสภาพพื้นที่จริง ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบ ซึ่งการออกแบบให้ คำนึงถึงการกักเก็บน้ำ ทิศทางน้ำ และพื้นที่ใช้สอย

๒.๒ การปรับเปลี่ยนเมื่อเจอปัญหาหน้างานเช่น เจอหิน เจอดาน้ำ สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็น เหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดำเนินการขุดต่อไปได้ตามแบบ โดยให้ทำบันทึกและขออนุญาตจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจ

๒.๓ ให้ออกแบบโดยยึดแบบมาตรฐานเป็นตัวตั้ง เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

๓. การขุดดิน

- ๓.๑ การขุดหนอง คลองไส้ไก่ ต้องสามารถพิสูจน์ และคำนวณควมดินได้ ต้องตรงตามปริมาณที่ระบุในสัญญา
- ๓.๒ การขุดปรับพื้นที่หนองตามกฎหมาย ต้องมีระยะร่นตามกฎหมายจากขอบพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงเป็นสำคัญ
- ๓.๓ การเอาดินออก ต้องดูในข้อตกลง ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด แต่ถ้าจะเอาดินออกนอกพื้นที่แปลง ควรมีหนังสือยืนยันจากกรมฯ ให้สามารถดำเนินการได้
- ๓.๔ พื้นที่ที่เป็น สปก. ให้ประสาน สปก. และต้องได้รับการอนุญาตจาก สปก. ทั้งนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๓.๕ การตรวจรับวัสดุสิ่งก่อสร้าง ให้คำนวณตามทฤษฎีและภาพถ่าย โดยแสดงเป็นภาพ ๓ มิติ แสดงควมดินที่ขุดได้ โดยราชการต้องไม่เสียเปรียบ ผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างตามความเป็นจริง
- ๓.๖ การขุดให้มีระยะห่างตามกฎหมาย ทำให้ปริมาณงานลดลง อาจจะไม่เป็นไปตามองค์ประกอบของรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งอาจจะผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ๓.๗ กรณีหนองมีระยะห่างจากขอบแปลงที่ดินข้างเคียงไม่ถึงสองเท่าของความลึกของหนอง ปปท. แนะนำให้มีผู้รับรอง โดยเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร เข้าตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของพื้นที่ และกำหนดวิธีการป้องกันหากเกิดดินสไลด์ เนื่องจากข้างแปลงมีข้อจำกัดในการจัดสรรพื้นที่
- ๓.๘ การวัดระดับความลึก ให้วัดจากระดับผิวดินเดิม (พื้นที่นาข้างเคียง) โดยให้มีจุดอ้างอิง จุดใดจุดหนึ่งในพื้นที่

๔. การใช้จ่ายงบประมาณ

- ๔.๑ การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความสมเหตุสมผล
- ๔.๒ การเพิ่มหรือลดงาน ให้ได้ปริมาณงานตามความเหมาะสม อย่าคำนึงเพียงแต่ให้ได้ควมดินตามที่กำหนด ถ้ามีการปรับลดงาน ให้ปรับลดวงเงินด้วย โดยเงินที่เหลืออยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะนำไปปรับใช้
- ๔.๓ ผู้รับจ้างมีการทำสัญญาหลายแปลง เกรงว่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจจะส่งปัญหาถึงการส่งมอบงาน ส่งมอบงานล่าช้า และไม่มีคุณภาพ
- ๔.๔ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญา ไม่ให้มีการจ้างช่วงงาน ผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติและต้องเป็นมืออาชีพ มีเครื่องจักรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา

๕. การเบิกจ่าย

ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔